


# 施工時必要物段取り表

	品名	説明	準備する物
①	ミキシングプラント	DMS1000S・・・材料1トンに対し、水450ℓ～500ℓで、 約3～4バッチ前後／1時間の製造が可能。 1日当り材料20トン前後、施工面積2,000㎡前後 20KVA(付属ポンプ含む)。水量計、付属。	
②	発電機	45KVA。弊社用意の場合、燃料費用別途必要。	
③	ローリータンク	2000リットル程度	
④	サクシオンホース	3吋/5m程度。販売品となります。	
⑤	高圧洗浄機	プラント洗浄用	
⑥	集塵機	住宅地近隣で施工する場合	
⑦	ラフタークレーン	材料投入及びプラント積み下ろし用(ユニックでも可能)。	
⑧	散水車	水供給用	
⑨	ブルーシート	プラント積載用のトラックの荷台をセメントで汚さない為必要	
⑩	ほうき・カッター	プラントにセメント投入時	
⑪	チェーンブロック	プラント固定用(プラント積載時公道を走行する場合)	
⑫	トラロープ	排出ホースの先端に巻き付け操作します。	
⑬	一輪車	端部や狭い箇所など個別にミルク注入する際があると便利です。	
⑭	バケツ	一輪車同様、細かな箇所にミルク注入する際があると便利です。	
⑮	4トントラック	プラント積載用(設置時にブルーシート等ご用意下さい)	
⑯	4トンユニック	セメント投入時必要	

準備する物  当社準備

 必要の際は当社でも準備可能

 お客様準備

※弊社から運搬持込した4トンユニックではあくまでも運送用(運送業者)ですので、  
施工時プラント積載用のトラックは貴社でご用意頂きますよう宜しくお願い致します。  
(セメント投入をユニックでやる場合はそちらのトラックも合わせてご用意頂きます)