

半たわみ施工例



●4tトラックに写真のように前から①発電機②ローリータンク③プラントミキサーの順に積載します。



●材料投入が時間短縮のカギ！ セメント積載のユニックを併走させセメントを投入すると、効率よく進行します。水供給も同様です。



●手際よく進めて行きます。端部や狭い箇所などについては一輪車やバケツがあると便利です。



●一度に大量のミルクで施工するので仕上がりにはムラがなく均一で綺麗です。

●一時間当たり3～4バッチが目安です。慣れてくるとそれ以上も可能です。一日におおよそ2,000㎡くらいは施工可能です。